

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45442100-8 Roboty malarskie

**NAZWA INWESTYCJI** : Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej przy SP nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34  
**ADRES INWESTYCJI** : 95-200 Pabianice, ul. Mokra 28/34  
**INWESTOR** : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
**ADRES INWESTORA** : 95-200 Pabianice, ul. Mokra 28/34  
**BRANŻA** : OGÓLNOBUDOWLANA ,

**SPORZĄDZĄ KALKULACJE** : Tomasz Karaczko  
**DATA OPRACOWANIA** : listopad 2020 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST 01.01	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącej nawierzchni tz trawy syntetycznej (z granulatem)	m <sup>2</sup>		
			62.00*30.00	m <sup>2</sup>	1860.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
2	ST 01.01	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja rozebranej nawierzchni	m <sup>3</sup>		
			62.00*30.00*0.03	m <sup>3</sup>	55.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.800</b>
3	ST 01.02	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
			62.00*30.00	m <sup>2</sup>	1860.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
4	ST 01.02	KNR 2-31 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = -5 62.00*30.00	m <sup>2</sup>	1860.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
5	ST. 01.02	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			62.00*30.00*0.05	m <sup>3</sup>	93.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
6	ST. 01.02	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 14 62.00*30.00*0.05	m <sup>3</sup>	93.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
7	ST. 02.02	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm mieszanka drobna granulowana maczką kamienna	m <sup>2</sup>		
			62.00*30.00	m <sup>2</sup>	1860.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
8	ST 01.03	analiza indywidualna	Trawa syntetyczna wraz z klejonymi liniami boiska, Wypełnienie trawy syntetycznej	m <sup>2</sup>		
			62.00*30.00	m <sup>2</sup>	1860.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
9	ST 02.01	analiza indywidualna	Bramka do piłki nożnej 5,00x2,00m aluminiowa do mocowania w tulejach + siatka do bramki do piłki nożnej; głębokość 50 cm + tuleja do bramki do piłki nożnej + montaż	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	ST 04.01	KNR 4-01 1212-32 analogia	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm - Słupy piłkochwytów	m		
			5*2*6.00	m	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	ST 04.01	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm - Słupy piłkochwytów	m		
			5*2*6.00	m	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	ST 02.01	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej i montaż nowej - Siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 80 x 80 mm, gr. splotu 5 mm, kolor zielony	m <sup>2</sup>		
			17.60*6*2	m <sup>2</sup>	211.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>211.200</b>